

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к протоколу № 1 от «___» _____ 20__ г.
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу:
Анапский район, пос. Сукко, ул. Азовская, д. 5

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Устройство пешеходного перехода с двумя искусственными дорожными неровностями на проезде между детской и спортивной площадками 3 очереди ЖК «Резиденция Утриш».

Сметная стоимость строительных работ: 74 800 руб.

| № | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | Количество | Цена за единицу, руб | Стоимость, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на металлической стойке из стальной трубы d- 76 мм. | Дог. цена | 1 комплект | 2 | 14000 | 28000 |
| 2 | Нанесение дорожной разметки (1.14.1) краской. | Дог. цена | м2 | 8 | 350 | 2800 |
| 3 | Установка искусственных неровностей (резиновых) d- 500 мм. (3м.) | Дог. цена | шт | 2 | 12000 | 24000 |
| 4 | Установка дорожного знака 5.20 «Искусственная неровность» на металлической стойке из стальной трубы d- 76 мм. | Дог. цена | 1 комплект | 4 | 5000 | 20000 |
| Итого по смете | | | | | | 74 800,00 руб. |

Составил инженер ПТО ООО «КиТ» _____ К.Ю. Соловьев