

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к протоколу № 1 от «___» _____ 20__ г.
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу:
Анапский район, пос. Сукко, ул. Лукоморья, д. 1 , корпус 2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Устройство пешеходного перехода с двумя искусственными дорожными неровностями на проезде между детской и спортивной площадками 3 очереди ЖК « Резиденция Утриш».

Сметная стоимость строительных работ: 74 800 руб.

№	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
				Количество	Цена за единицу, руб	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» на металлической стойке из стальной трубы d- 76 мм.	Дог. цена	1 комплект	2	14000	28000
2	Нанесение дорожной разметки (1.14.1) краской.	Дог. цена	м2	8	350	2800
3	Установка искусственных неровностей (резиновых) d- 500 мм. (3м.)	Дог. цена	шт	2	12000	24000
4	Установка дорожного знака 5.20 «Искусственная неровность» на металлической стойке из стальной трубы d- 76 мм.	Дог. цена	1 комплект	4	5000	20000
Итого по смете						74 800,00 руб.

Составил инженер ПТО ООО «КиТ» _____ К.Ю. Соловьев